



ルーフキャリア

PR22+/PR42+ 取扱説明書

適合車種：ルーフレール付車

※詳しくは、車種適合表をご確認ください。

はじめに

このたびはTUFREQ ルーフキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。この取扱説明書は、お客様に常に本製品を最良の状態でご使用いただくため又、正しく理解いただくためのものです。本製品をお使いになる前には、必ずこの取扱説明書をお読みください。

この取扱説明書は、ご使用になる方がいつでも読むことができるように大切に保管してください。

この取扱説明書について、ご不明な点がございましたら記載のお問い合わせ先にご連絡ください。

目次

●はじめに.....	1	●車両への取付.....	13~14
●必ずお読みください.....	2	1. 車両取付位置周辺の清掃.....	13
本書に記載する記号について.....	2	2. 車両への取付（Ⅰ）.....	13
ご注意とお願い.....	2~5	3. 車両への取付（Ⅱ）.....	14
●製品のご案内.....	6	4. フック締込.....	14
●取付完成図.....	6	●取付後の確認.....	15
●使用工具の準備.....	7	●取扱方法.....	15
●構成部品の確認.....	8	●取扱上の確認事項及び注意事項.....	16
●組立手順.....	9~11	●取外方法及び保管.....	17
1. 車両取付位置の測定.....	9	●再取付時の注意.....	17
2. フレーム角パイプと脚フレームの組立.....	9	●お問合せ先.....	18
3. 脚取付幅の測定.....	10		
4. フレームパットの貼付.....	11		
5. 横枠 Assy と前後枠パイプ・フレーム 角パイプの組付.....	12		
6. 床板の組付.....	12		

必ずお読みください

本書に記載する記号について


本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。それぞれの記号とその内容は次の通りです。

 警告	安全のため必ず守って頂きたいこと 守らないと生命に危険または重大な損害につながるおそれがあります。
 注意	安全のため必ず守って頂きたいこと 守らないと損害または事故につながるおそれがあります。
 アドバイス	お車のため必ず守って頂きたいこと 守らないと車両損害につながるおそれや正規機能を確保できないことがあります。
 知識	快適にお車を使っていただくために知っておいていただきたいこと。

ご注意とお願い

本製品を安全に正しくご使用いただくために、次のことを必ず守ってください。

警告




本製品を改造しての取付けは、絶対に行わないでください。



本取扱説明書に記載されていない取付け及び、使用方法は絶対に行わないでください。

警告




法定速度を超えた連続高速走行や強風時の連続走行、悪路走行をしますと、各締付け部のボルト類のユルミが発生し、ルーフキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

法定速度を守り、強風時や悪路では速度を落としてください。



本製品には、最大積載量の制限があります。最大積載量を超えた積載をしますと、ルーフキャリア及び車両の破損、過積載による荷物の脱落等の事故の原因となりますので、最大積載量は必ず守ってください。

注意




ルーフキャリア装着時の急ハンドル、急発進、急ブレーキは避け、運転には充分ご注意ください。特に急ブレーキや悪路走行、強風を受ける場合は、運転特性を損なうことがありますので、スピードは十分に抑えて走行してください。




ルーフキャリア装着時の走行にて積載物のズレ、又は脱落が発生すると非常に危険です。積載物は本書に記載の指示に従って、確実に固定してください。


⚠️注意



車両に装着したルーフキャリアに無理な力が加わった場合、ルーフキャリアが脱落し、車両が破損するおそれがありますので、トンネル・立体駐車場等の高さ制限のある場所では、ルーフキャリア及び積載物の分だけ全高が高くなっていますので、制限内であることを確認の上、進入してください。




長尺物の積載時に、トランクリッド及びバックドア開閉の際、積載物と干渉し、車両にキズを付けるおそれがあります。トランクリッド及びバックドア開閉は、積載物を降ろしてから行うようにしてください。



各締付部は、ユルミが発生するおそれがあります。ユルミが発生しますと、ルーフキャリアの脱落、車両の破損等の事故の原因となりますので、本書記載の指定トルクを参考に固定をし、更に定期的（100km走行毎を目安）にボルト類の締付け具合及び吊金具等の掛かり具合を点検し、必要に応じて増締めをしてください。

特に悪路、高速走行前後には、必ず点検してください。



ルーフキャリアを取付ける際、取付部に砂・ホコリ等が付着していると、車両を破損するおそれがあります。ルーフキャリアの取付けは、取付部の汚れをきれいに落としてからにしてください。

⚠️ 注意




ルーフキャリア装着時、自動洗車機は使用しないでください。自動洗車機に入れる場合はルーフキャリアを外すか、手洗いをしてください。

- 本製品の取付け、取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら商品購入先の販売店にお問い合わせいただき、ご理解された上でお取扱いください。
- 記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製品のご案内

- 本製品を車両に取付る際、別売のガードフィルムセット（MG01・MG02）をご使用頂くと、ルーフレールへのキズ防止等に役立ちます。

※脚 Comp をルーフレールに載せる部分にガードフィルムを貼付けてください。




ガードフィルムセット

- MG01（70×90：4枚セット）
- MG02（90×180：4枚セット）

※ご使用する製品、車両に合わせてお選びください。


取付完成図




使用工具の準備

作業を始める前に必ず用意してください


・ ⊕ドライバー



・ スパナ (対辺10・12mm)




・ スケール



・ マスキングテープ等




・ 水性ペン



・ ハサミ等



・ ウェス (柔らかい布)




構成部品表の確認

⚠注意

- 車種に適合したルーフキャリアを使用しないと、車両への取付けはできません。
別表の車種適合表をよく読み、車両と適合していることを確認してください。
- 前後左右、位置指定のある部品の組付けは、位置に注意してください。
この場合の前後とは、車両の前後に準じます。左右とは、運転席からみた、車両進行方向に対してのものです。
- 構成部品表の部品が全部あるか、また汚れ、キズ、損傷がないか確認してください。
万一、不足部品がありましたら、本書記載のお問い合わせ先にご連絡ください。

No	部 品 名	数量	No	部 品 名	数量
①	脚 Comp	4	⑬	M6用スプリングワッシャー	4
②	フック	4	⑭	M6用平ワッシャー	8
③	アジャストノブ	4	⑮	M8×40角根丸頭ボルト	4
④	横枠 Assy	2	⑯	M8用スプリングワッシャー	4
⑤	フレーム角パイプ (700用(穴有):1本 セター/99用 :1本)	2	⑰	M8用平ワッシャー	4
⑥	前後枠パイプ	2	⑱	M6×30角根丸頭ボルト(長)	4
⑦	中間パイプ	2	⑲	M6×20角根丸頭ボルト(短)	4
⑧	M6角ナット	4	⑳	フレームパット	2
⑨	スライド金具	4	㉑	M5×16ナベ小タッピングネジ	4
⑩	M6×43丸皿タッピングネジ	4	㉒	M6×20セムスボルト	8
⑪	M6×55六角ボルト	4	㉓	フラップ	2
⑫	M6ナット	4	㉔	M5×12トラスネジ	6
			㉕	取扱説明書	1




組立手順

⚠️注意


- 組立作業は、障害物のない安全を確保できる場所で行ってください。
- 車両エンジンは停止させ、シフトレバーをニュートラル又はパーキングポジションにし、サイドブレーキをかけ、キーを抜いてください。
- ルーフキャリアを車両に載せる際は、必ず2人以上で安全に効率良く行ってください。
- 取付作業は、平らでドアの開閉に支障のない安全を確保できる広い場所で行ってください。
- 公道での作業は絶対にしないでください。
- 商品の取扱いは、落としたりキズをつけないよう十分に注意してください。
- 長時間ドアを開けておくと、バッテリー上がりの原因となりますのでご注意ください。

1. フラップの取付



- (1) フレーム角パイプ⑤(フロント用)の側面部に左図の要領でフラップ⑳2個をM5×12トラスネジ㉑で取付けます。


2. 車両取付位置の測定




- (1) 車両への取付位置を決め、マスキングテープ等に水性ペンでマーキングします。

👨‍🔧アドバイス

- バックドア・トランクリッド等の開閉時にキャリアと干渉しないよう位置決めをしてください。
- 車両の左右で取付位置が異ならないよう、ルーフレールの継ぎ目、又はつけ根等を基準として測定してください。
- ルーフレールに中間脚のある場合は、中間脚と干渉しないように車両取付位置を測定してください。




3. フレーム角パイプと脚フレームの組立



- (1) フレーム角パイプ⑤にスライド金具⑨の向きに注意して差し込み、脚 comp ①をM6×20セムス㉒ボルトで仮組みします。

組立手順

4. 脚取付幅の測定



⚠ 警告

- 取付幅の測定はルーフキャリアを取付ける上で大変重要です。取付幅が不正確な場合、走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となりますので確実に測定してください。

- (1) 『1. 車両取付位置の測定』の作業で測定した脚取付位置の、ルーフレール内側で、取付幅をスケールで測定します。
- (2) 『2. フレーム角パイプと脚フレームの組立』の作業で組付けたキャリア脚部を、取付幅に合わせます。

⚠ 注意


- 脚 comp ①の位置は、フレーム角パイプ⑤を中心に対して、左右均等になるように固定してください。片寄った取付けは、キャリアの脱落等の原因となります。

- (3) 仮組みしてある、脚 comp ①の位置を調整し、M6 × 20 セムスボルト②②を締め込み、固定します。

参考締付トルク : 5.0 N・m
(0.5 Kgf・m)

組立手順

5. フレームパットの貼付




(1)キャリア脚部の脚 Comp ①とフレーム角パイプ⑤を固定している部分の隙間（長穴部）に、フレームパット⑳を図のように、隙間の長さより10mm程度長めにカットして貼付けます。（計8ヶ所）

アドバイス

- フレームパット⑳を貼らないと走行中、気象条件により、風切音が発生する場合があります。必ず、フレームパット⑳を貼付けてください。

組立手順

6. 横枠 Assy と前後枠パイプ・フレーム角パイプの組付



- (1)横枠 Assy ④コーナージョイント凸部とクランクに前後枠パイプ⑥と 4. の作業で組立てたフレーム角パイプ⑤を差し込み、組付けます。
- (2)前後枠パイプ⑥を、M5×16 ナベ小タッピングネジ②で締付け、固定します。


注意

ドライバーで確実に締付けてください。
参考締付けトルク：2.5Nm～3.0Nm
インパクトレンチなどの工具は使用しないでください。

- (3)フレーム角パイプ⑤の横穴と横枠 Assy ④を M6×5.5 六角ボルト⑪、M6 用平ワッシャー⑭、M6 用スプリングワッシャー⑬、M6 ナット⑫で締付け、固定します。(4ヶ所)

参考締付トルク：5.0N・m
(0.5Kgf・m)

7. 中間パイプの組付



- (1)中間パイプ⑦を、M6×4.3 丸皿タッピングネジ⑩で締付け、固定します。
(4ヶ所)


参考締付トルク：3.0N・m
(0.3Kgf・m)

車両への取付

⚠注意

- 車両エンジンは停止させ、シフトレバーをニュートラル又はパーキングポジションにし、サイドブレーキをかけ、キーを抜いてください。
- ルーフキャリアを車両に取付の際は、必ず2人以上で安全に効率良く行ってください。
- 取付作業は、平らでドアの開閉に支障のない安全を確保できる広い場所で行ってください。
- 公道での作業は絶対にしないでください。
- 商品の取扱いは、落下したりキズをつけないよう十分に注意してください。
- 長時間ドアを開けておくと、バッテリー上がりの原因となりますのでご注意ください。

1. 車両取付位置周辺の清掃




(1)取付位置周辺の清掃をします。

(図斜線部)

ウェスに水をふくませ、ワックス・ホコリ汚れをよく拭き取り、乾燥させてください。


2. 車両への取付 (I)



- (1)脚 comp ①内側の角穴部に、M6×20角根丸頭ボルト(短)⑱を、差し込みます。
- (2)M6×20角根丸頭ボルト⑱に、角ナット⑧を、ネジ部が2山程度出るまで締め込みます。
- (3)組み立てたルーフキャリアをマーキングした取付位置に合わせて載せます。
- (4)M6×20角根丸頭ボルト⑱に、フック②をひっかけ、ルーフレールの角度に合わせてフック②を押し付けながら、角ナット⑧を止まるところまで指で締め込みます。
- (5)脚 comp ①のUロックナットを締め込み、固定します。

⚠警告


- 各脚下部がルーフレールに載せにくい場合は、脚取付幅が不完全ですので、再度脚取付幅を調整してください。
- ルーフレール下面の傾きと、フック②の傾きが同じになっている事を確認してください。



参考締付トルク : 5.0N・m
(0.5Kgf・m)


車両への取付

3. 車両への取付 (Ⅱ)



(1)ルーフレールの高さが高い場合 (M6×20角根丸頭ボルト⑱が短い場合) は、M6×30角根丸頭ボルト⑱に替えて、取付けを行ってください。

4. フック締込



(1)脚 comp ①の長穴とフック②の角穴を合わせ、M8×40角根丸頭ボルト⑮、M8用平ワッシャー⑰、M8用スプリングワッシャー⑯、アジャストノブ③を差し込みます。

(2)フック②を、アジャストノブ③で締め込み固定します。(4ヶ所)

参考締め付トルク : 3.0N・m
(0.3Kgf・m)

(3)取付作業終了後、脚部を軽くゆすり、ガタツキ等がある場合は、アジャストノブ③を外し、『3. 車両への取付 (Ⅱ)』・(3)より、再度作業を行ってください。

⚠注意

- アジャストノブ③は締め込みが均等になるよう、必ず左右交互に締め込んでください。片側を締め込んでから、反対側を締め込む方法では、確実な固定はできません。


取付後の確認

⚠️ 注意

●取付作業終了後、取付状態の確認をしてください。取付けが正しくできていない状態でご使用になりますと脱落等の事故につながるおそれがありますので、必ず下記の要領で確認作業を行ってください。

(1)取付状態及びボルト類の締め付け状態を必ず再確認をしてください。

1. 脚 comp がルーフレールに確実に載っているか確認。
2. アジャストノブが確実に締め付けられているか確認。
3. フックがルーフレールに確実にかかっているか確認。



(2)指定位置に取付けられているか確認してください。


(3)ルーフキャリアに異常がないか、脚部を軽くゆすりガタツキ等がないことを確認してください。

(4)上記(1)~(3)において異常が認められた場合、「組立手順」、「車両への取付」の項目に戻り、必ず再度作業を行ってください。

取扱方法

📖 知識

●ルーフキャリアの前後枠パイプは、回転させることにより上下に移動します。積載物に応じて上又は下の位置でご使用ください。



(1)積載物に応じて、前後枠パイプの位置を変えてください。

取扱上の確認事項及び注意事項

⚠️注意

(1) 走行前の注意と確認

- 最大積載物重量は50kgまでですので過積載しないでください。
- 積載物の大きさは下記の制限を超えないようにしてください。

積載物の大きさ（道路交通法施行令第22条3項）

長さ : 自動車の長さにその10分の1の長さを加えたもの
幅 : 自動車の幅
高さ : 3.8mからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの
(軽自動車は2.5mから)

- 初期ユルミが発生する場合がありますので増し締めを実施してください。
走行前はキャリアのボルト類を点検し、ユルミがある場合は増し締めしてください。
(100km程度走行時目安)
- 荷物の積載はドアの開閉、人の乗降、トランク、ボンネットの開閉、荷物の出し入れに支障のない積み方にしてください。また、積載物の積み降ろしには頭上における動作となる為、充分安全に注意し、2人以上で行ってください。
- 積載物は必ずロープ、ベルト等でしっかりと固定してください。
- サンルーフ車の場合、開閉、チルトアップはできません。積載物と干渉する場合があります。

(2) 走行中の注意と確認

- ルーフキャリア装着時、急ハンドル、急発進、急ブレーキは避け、運転には充分ご注意ください。特に急カーブや悪路走行、強い横風、向かい風を受ける場合は運転特性を損なう事がありますのでスピードを十分に抑えて走行してください。
- ルーフキャリア装着時には、トンネル、立体駐車場等の高さ制限がある場所では、制限内であることを確認をしてください。

(3) 洗車時の注意

- ルーフキャリア装着時は自動洗車機における洗車は出来ません。ルーフキャリアを外すか手洗いしてください。

(4) メンテナンスについて


- ルーフキャリアの塗装及びコーティングにキズ等が付きまじたら、錆びの原因となりますので、タッチアップペイント等でキズ等を修正してください。
- 汚れを拭き取る場合は、中性洗剤を使用して柔らかい布か、スポンジで拭き取ってください。尚、レザーワックス、タイヤワックス及びシンナー等、有機溶剤は使用しないでください。
- ボルト類は、時々動かしてください。長期間放置しますと、異物等により、作動しなくなる場合があります。

取外方法及び保管



アドバイス

- 取外しの際は2人以上で作業されますと安全に効率よく作業が行えます。
- 取外しの際、車両及びルーフキャリアにキズを付けないよう注意してください。
- アジャストノブは脚に付けたままの状態にしてください。
- ルーフキャリアを外して保管する場合はきれいに清掃し、新聞紙等でくるみ、水気のない所に保管してください。
- 外した部品は紛失しないようにしてください。
- 再取付のために本書も一緒に保管してください。



- (1)積載物をルーフキャリアから全て降ろしてください。
- (2)アジャストノブ③をゆるめ、M8用スプリングワッシャー⑬、M8用平ワッシャー⑭、M8×40角根丸頭ボルト⑮、フック②を外します。
- (3)ルーフキャリアを車両から降ろします。
- (4)外したアジャストノブ③、M8用スプリングワッシャー⑬、M8用平ワッシャー⑭、M8×40角根丸頭ボルト⑮、フック②は、脚部に仮付けしておいてください。

再取付時の注意

⚠注意

- 再取付の際は全ての構成部品がそろっていること及び損傷が無いか確認してから本書に従って作業してください。部品の紛失・損傷がある場合には商品購入先の販売店にお問い合わせいただき、部品の補充をしてください。

お問合せ先

- 本製品及び補修部品の仕様と外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本品についてのご不満、ご希望、ご意見などがございましたら、本書記載のお問合せ先へお問合せください。なお、本書記載事項を守らなかった為に発生した不具合・事故等の責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 部品の紛失・損傷の場合には、商品購入先の販売店又は、本書記載のお問合せ先にお問い合わせください。

製造・販売元
お問合せ先

SEIKOH
精興工業株式会社

〒134-0091

東京都江戸川区船堀4-9-10

☎ (03) 3687-5551(代)

? (03) 3680-7577